



# ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА

Кмет – 2820 2155  
Техн. секретар централа-тел. 21 26  
Зам.кмет тел. 2126 /106/  
Секретар – тел. 2126 /107/  
Председател ОбС тел.–21 26 /114/  
Гл. счетоводител – тел. 28 63  
Факс: 22 -12  
e-mai:kmet\_yablanitsa@mail.bg

ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА  
Общинска администрация  
Изм. № 01-1357/28.06.2018г.

## ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовка на проектно предложение с наименование „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Ябланица” и кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на **ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА**, гр. Ябланица, п.к. 5750, пл. Възраждане №3, по процедура чрез подбор № **BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“** по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, **моля да представите до 17,00 часа на 06.07.2018г.**, индикативни оферти относно: строително – монтажни дейности за обект:

„Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Стара планина“, с. Златна Панега, общ. Ябланица, обл. Ловеч, от км 0+00 до км 0+760 и прилежащите към нея тротоари и съоръжения“ и

#### Офертата на всеки участник трябва да съдържа:

1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация съответстваща на тази в поканата - Приложение №1;
3. Бланка за предоставяне на оферта - Приложение №2;
4. Валидност на офертата;
5. Дата на офертата.

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично **в срок не по-късно от 17:00 часа на 06.07.2018г.**

#### Приложения:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация
2. Приложение № 2 - Бланка за предоставяне на оферта.

Кмет на община Ябланица  
инж. ИВАН ЦАКОВ

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Описание на видовете работа	Ед. Мярка	Количество
<b>Обект: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Стара планина“, с. Златна Панега, общ. Ябланица, обл. Ловеч, от км 0+00 до км 0+760 и прилежащите към нея тротоари и съоръжения“</b>			
1	<b>Сметка 1. Земни работи</b>		
1,1	Почистване храсти и дървета с диаметър до 10 см	м <sup>2</sup>	1 657,60
1,2	Почистване регули от земни маси и затревяване	м <sup>2</sup>	1 600,00
1,3	Изкоп за оформяне на земното легло за реконструкция на основата и бордюри	м <sup>3</sup>	380,20
1,4	Изкоп за оформяне на земното легло на тротоара	м <sup>3</sup>	573,82
1,5	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м <sup>2</sup>	3 134,00
1,6	Фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо	м <sup>2</sup>	1 212,50
1,7	Разкъртване на съществуващи бетонови бордюри и превоз на склад на тр. разст. 10 км включително	м	1 450,99
1,8	Разваляне на тротоар от циментови плочи и превоз на склад на 10 км, включително всички разходи	м <sup>2</sup>	1 787,25
1,9	Насип хумус за зелени ивици - 20 см	м <sup>3</sup>	401,65
2	<b>Сметка 2. Асфалтови работи</b>		
2,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС	т	943,71

2,2	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС	т	174,60
2,3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, съгласно Раздел 5600 от ТС	м <sup>2</sup>	7 527,97
2,4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	м <sup>2</sup>	16 628,44
3	<b>Сметка 3. Пътни работи</b>		
3,1	Доставка и полагане на трошенокаменна основа, в съответствие с изискванията на Раздел 4200 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	240,00
3,2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	1 450,99
3,3	Доставка и полагане на бетонови бордюри е размер 8/16, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	990,44
3,4	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 на цименто-пясъчен разтвор – 3 см и трошенокаменна настилка – 20 см	м <sup>2</sup>	2 494,85
3,5	Направа на „понижен бордюр“ пред входове	м	66,00
3,6	Направа на „понижен бордюр“ при кръстовищата	м	170,00
3,7	Доставка и монтаж бетонови тактилни плочи 30/30/5	м <sup>2</sup>	102,00
3,8	Доставка и полагане на бетонови бордюри е размер 8/16 за ограждане на дървета в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	72,00
3,9	Допълнителни работи по доставка и полагане на трошенокаменна основа, в съответствие с изискванията на Раздел 4200 от ТС, включително всички свързани с това разходи за оформяне заустващи улици и тротоарни площи	м <sup>3</sup>	140,00
4	<b>Сметка 4. Организация на движението</b>		
4,1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, съгласно БДС 11925 - 80, машинно, включително всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	350,00

4,2	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас - 2, I <sup>ви</sup> типоразмер БДС 15172002. вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	10,00
4,3	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60, L=2,00 м', включително всички свързани с това разходи	бр.	16,00
4,4	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60, L=3,0 м', включително всички свързани с това разходи	бр.	13,00
5	<b>Сметка 5. Временна организация на движението</b>	гл. сум	1,00
6	<b>Сметка 6. Допълнителни работи - мобилизация, демобилизация</b>		
6,1	Пешеходни мостчета	бр.	10,00
6,2	Организиране на защитена от кражби база за нощуване на техниката и складиране на материали, тръби и фасонни части за 4 месеца	бр.	1,00
6,3	Лабораторни проби, експертизи, заключения - пътна лаборатория	гл. сум	1,00
6,4	Такси към енерго, БТК, Газ и др. комунални доставчици за разрешаване съгласуване и разрешаване изкопни работи на място	гл. сум	1,00
6,5	Също за специални комуникации - МВР, Отбрана и др.	гл. сум	1,00
6,6	Дистанционно откриване на ел. кабели и др. комуникации	гл. сум	1,00
6,7	Ръчно откриване с изкоп на ел. кабели и др. комуникации	гл. сум	1,00
6,8	Укрепване на подкопани комуникации с У профил номер 12 за премостване, временно	гл. сум	1,00
6,9	Изработка на екзекутивни чертежи на новата улица, заверки	гл. сум	1,00
6,10	Заснемане за нанасяне в кадастър с три координати на реконструираната част	лв.	1,00
6,11	Мобилизация, демобилизация, временно строителство, мерки по безопасност и здраве	лв.	1,00
7	<b>Сметка 7. Изместване бетонови стълбове</b>	бр.	2,00
8	<b>Сметка 8. Непредвидени работи за бетонови стълбове</b>	бр.	2,00

Приложение 2

**Бланка за предоставяне на оферта за строително – монтажни дейности за обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Ябланица“**

Наименование на оферента:	
Срок на валидност на офертата:	
Дата на издаване на офертата:	
Подпис и печат на офертата:	

**Обект: „Строителство и реконструкция на съществуваща улица „Стара планина“, с. Златна Панега, общ. Ябланица, обл. Ловеч, от км 0+00 до км 0+760 и прилежащите към нея тротоари и съоръжения“**

№	Вид на дейностите	Ед. мярка	количество	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС	ДДС 20%	Обща цена в лева с ДДС
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА:</b>						